República Argentina
Ministerio de Capital Humano

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Chubut

Expediente Nº 28/2.025
Contratación Directa Nº 28/2.025
Hoja N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

N°	PROPONENTES / ÍTEMS	N° Oferta/SubOferta 1/0 Melisa Verónica filosi Mari	N° Oferta/SubOferta 2/0 AGUIRRE MARCELO LUIS FRANCISCO
1	Readecuación de instalación de Gas. Comprenden la provisión de trámites ante el ente regulador y la regularización de toda la instalación de gas correspondiente a la institución, como así también mano de obra para la instalación desde la prolongación de media presión, nicho de regulación y medición sobre línea municipal, montante y distribución a los artefactos indicados en los planos, válvulas, llaves de paso, ventilaciones, y conexionado de artefactos. VER PLIEGO DE ESPECIFICACIONES	1.1 - Proyecto, Planos y Tramitaciones Camuzzi Gas del Sur - $4.000.000,00. 1.2 - Excavación por terreno natural y picado por contrapiso y pared según corresponda recorrido - $1.000.000,00. 1.3 - Readecuación y construcción nicho de gas según especificaciones técnicas camuzzi - $500.000,00 1.4 - Tendido cañeria gas nueva en todo el establecimiento en termofusión según plano - $13.200.000,00. 1.5 - Llaves de paso individual en cada artefacto con el diámetro correspondiente según cálculos - $800.000,00. 1.6 - Readecuar Llave de Corte Gral - $500.000,00. 1.7 - Colocar ventilaciones termotanques, equipos de calefacción según correspondan - $320.000,00. 1.8 - Colocar Rejillas de Ventilación de 200cm /100cm según corresponda - $200.000,00. 1.9 - Prueba hermeticidad y estanquidad de toda la cañería - $500.000,00. 1.10 - Pedido inspección ocular cañería ante camuzzi con plano conforme a obra - $500.000,00. 1.11 - Pedido inspección ocular ventilaciones ante camuzzi con plano conforme a obra - $500.000,00. 1.12 - Colocación o conexión artefactos según corresponda a cañería nueva - $3.200.000,00. 1.13 - Tapar cañería según corresponda con material fratachado o tierra. No incluye ceramicacion - $1.000.000,00. 1.14 - Revisión integral de todos los artefactos para su correcto funcionamiento a gas. NO incluye mantenimiento sistema calefacciona central - $400.000,00. 1.15 - Prueba hermeticidad y estanquidad final de toda la cañería nueva para pedido inspección final ante camuzzi - $500.000,00. 1.16 - Plano final camuzzi con carpeta técnica , pedido de inspección final - $1.000.000,00. 1.17 - Puesta en marcha de todos los equipos - $$ 400.000,00. 1.18 - Limpieza de obra final - $200.000,00. $ 28.720.000,000	Readecuación de instalación de Gas. Comprenden la provisión de trámites ante el ente regulador y la regularización de toda la instalación de gas correspondiente a la institución, como así también mano de obra para la instalación desde la prolongación de media presión, nicho de regulación y medición sobre línea municipal, montante y distribución a los artefactos indicados en los planos, válvulas, llaves de paso, ventilaciones, y conexionado de artefactos. VER PLIEGO DE ESPECIFICACIONES $ 21.860.000,000

República Argentina
Ministerio de Capital Humano

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Chubut

Expediente Nº 28/2.025
Contratación Directa Nº 28/2.025
Hoja N° 2

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

N°	PROPONENTES / ÍTEMS	N° Oferta/SubOferta 1/0 Melisa Verónica filosi Mari	N° Oferta/SubOferta 2/0 AGUIRRE MARCELO LUIS FRANCISCO
	Validez de la Oferta	15	15
	Forma de Pago	5	5
	Plazo de Entrega (Días)	30	30

UTN
1

Lic. Pablo Hidalgo del Castillo
JEFE DE DEPARTAMENTO
COMPRAS Y CONTRATACIONES
UTN FACULTAD REGIONAL CHUBUT